

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą poprzez budowę chodnika

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 S w miejscowości Ostrowy nad Okszą poprzez budowę chodnika”.

Droga powiatowa nr 2028 S jest drogą łączącą miejscowość Miedźno z miejscowością Ostrowy nad Okszą. Początek drogi to skrzyżowanie DP 2028 S z DW 492. W rejonie opracowania droga powiatowa krzyżuje się z drogami gminnymi: DG 656124 S (ul. Konwaliowa) oraz DG 656123 S (ul. Chabrowa). Droga zlokalizowana jest na terenie Gminy Miedźno oraz przebiega w terenie zabudowanym. Posiada wymagania techniczne i użytkowe oznaczone symbolem „Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy droga posiada szerokość ok 6 m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi odbywa się za pomocą przydrożnych rowów.

W związku z planowaną przebudową odcinka drogi powiatowej Nr 2028 S, przewiduje się opracowanie projektowane na długości około 380 mb. Początek opracowania to skrzyżowanie DP 2028 S z DW 492, natomiast koniec to okolice skrzyżowania DP 2028 S z DG 656123 S.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzględniać następujące elementy drogi do przebudowy:

- dł. odcinka ok 380 mb,
- chodnik o szerokości 2m. po stronie południowej, chodnik jednostronny,
- system odwodnienia drogi,
- budowa peronu przystankowego,
- oczyszczenie/rewitalizacja istniejących rowów,
- pełny projekt stałej organizacji ruchu, obejmujący cały zakres opracowania wraz z skrzyżowaniami.

Skład dokumentacji:

- 1/ Projekt budowlany – 5 egz.
- 2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 2 egz.
- 3/ Przedmiar robót – 4 egz.
- 4/ Kosztorys inwestorski – 4 egz.
- 5/ Projekt stałej organizacji ruchu – 5 egz.

Elementy dokumentacji wyszczególnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, należy dodatkowo przedłożyć w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. Wielkość pojedynczego pliku nie może przekroczyć 40 MB. Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwić odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystąpieniem do prac projektowych w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiającym założenia wyjściowe do opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale projektanta i zamawiającego wizja w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wstępnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedłoży zamawiającemu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz szacunkowej wartości planowanej inwestycji przez zamawiającego, wykonawca przystąpi do sporządzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiający dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii do projektu oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu zgłoszenia inwestycji do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku. Na okoliczność odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Dokumentację projektową należy sporządzić na mapach do celów projektowych, które wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji i pozyskania zgody od Województwa Śląskiego na dysponowanie gruntami na cele budowlane .

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kucharczyk